

Extension et restructuration de l'école maternelle de Soultz-Sous-Forêts

MAITRE D'OUVRAGE :

VILLE DE SOULTZ-SOUS-FORÊTS
2, rue des Barons de Fleckenstein
67250 SOULTZ-SOUS-FORETS

EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE :

ARCHITECTES MANDATAIRES
BERGEOLLE - VIEILLARD ARCHITECTES
5, Boulevard Poincaré - 67000 STRASBOURG

BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUES ET FLUIDES
FIBE STRASBOURG
1 rue des tilleuls - 67990 OSTHOFFEN
Tél : 03 88 15 55 18 - Fax : 09 70 62 20 70

ARCHITECTES MANDATAIRES
BERGEOLLE - VIEILLARD ARCHITECTES
5, Boulevard Poincaré - 67000 STRASBOURG

BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUES ET FLUIDES
FIBE STRASBOURG
1 rue des tilleuls - 67990 OSTHOFFEN
Tél : 03 88 15 55 18 - Fax : 09 70 62 20 70



D.P.G.F. LOT N°06

MENUISERIES INTERIEURES BOIS

OBLIGATION DE VERIFICATION DES QUANTITES AVANT LA SIGNATURE DES MARCHES

(figurant dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire) Il est rappelé que les quantités établies par l'équipe de Maître d'œuvre n'engagent pas sa responsabilité vis à vis des entreprises (ou envers le Maître de l'ouvrage) et ne sont données qu'à titre indicatif. Si l'entreprise considère ces quantités comme base de l'établissement de ses prix elle engage sa responsabilité.

		S-SOL	RDC	ETAGE	TOTAL QUANTITES	€ Euros	
n°	désignation	u	Q	Q	Q	Prix U.	Prix Total
	LOT 06 – MENUISERIES INTERIEURES BOIS – PHASE 01						
	BLOCS PORTES						
	Blocs-portes stratifiés pare-flamme 1/2 heure et d'affaiblissement acoustique 40 dB – 93 x 204	Pce	0,0	0,0	3,0	3,0	
	Blocs-portes stratifiés pare-flamme 1/2 heure et d'affaiblissement acoustique 40 dB – 93 x 204 – avec partie vitrée pour salle de sommeil	Pce	0,0	2,0	0,0	2,0	
	Blocs-portes stratifiés pare-flamme 1/2 heure et d'affaiblissement acoustique 30 dB accès aux locaux divers – 93 x 204	Pce	0,0	4,0	5,0	9,0	
	Blocs-portes stratifiés pare-flamme 1/2 heure et d'affaiblissement acoustique 30 dB accès aux locaux divers – 93+43 x 204	Pce	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Blocs-portes stratifié coupe-feu 1/2 heure sans exigence acoustique accès aux locaux à risques moyens – 93 x 204	Pce	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Blocs-portes stratifié coupe-feu 1/2 heure sans exigence acoustique accès aux locaux à risques moyens – 93+43 x 204	Pce	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Blocs-portes stratifié coupe-feu 1/2 heure sans exigence acoustique dans circulations asservis à la détection incendie et restant ouvert en fonctionnement normal – 93+93 x 204	Pce	0,0	1,0	1,0	2,0	
	Blocs-portes de recoupement va et vient asservis à la détection incendie et restant ouvert en fonctionnement normal – 93+93 x 204	Pce	0,0	0,0	0,0	0,0	
	FACADES ET TRAPPES						
	Fourniture et pose d'une façade à peindre pare-flamme 1/2 heure en panneaux MDF - de dimensions 1,00 x 2,10 m ht	Pce	0,0	1,0	1,0	2,0	
	Trappes de visite à peindre PF 1/2 heure sur gaines techniques et caisson d'habillage	Pce	0,0	1,0	1,0	2,0	
	ENSEMBLES MENUISES						
	Ensembles menuisés en bois vitrés à lasurer coupe-feu 1/2 heure, conformes au plan du Maître d'Oeuvre						
	a) de dimensions 1,50 x 1,10 m ht CF ½ h et acoustique 40 dB	Pce	0,0	0,0	0,0	0,0	
	OUVRAGES DIVERS						
	Fourniture et pose de signalisation sur les portes	Pce	0,0	7,0	9,0	16,0	
	Fourniture et pose de tablettes intérieures en panneaux médium d'épaisseur 30 mm à vernir conformes au détail du Maître d'œuvre	ml	0,0	13,5	18,9	32,4	
	PANNEAU D'AFFICHAGE - DIM. 1.50 x 1,00m ht	Pce	0,0	0,0	0,0	0,0	
	AGENCEMENT						
	Placards menuisés livrés entièrement finis stratifiés et aménagés	ml	0,0	0,0	0,0	0,0	
	OPTION AGENCEMENT						
	Meuble patère et rangement chaussons	ml	0,0	12,0	13,0	25,0	PM
	TOTAL TRAVAUX 06 – MENUISERIES INTERIEURES BOIS – PHASE 01 H.T.						
	TOTAL TVA 20,00 %						
	TOTAL TRAVAUX 06 – MENUISERIES INTERIEURES BOIS – PHASE 01 T.T.C.						

En toutes lettres en Euros

Fait àle.....

L'entrepreneur

OBLIGATION DE VERIFICATION DES QUANTITES AVANT LA SIGNATURE DES MARCHES

(figurant dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire) Il est rappelé que les quantités établies par l'équipe de Maître d'œuvre n'engagent pas sa responsabilité vis à vis des entreprises (ou envers le Maître de l'ouvrage) et ne sont données qu'à titre indicatif. Si l'entreprise considère ces quantités comme base de l'établissement de ses prix elle engage sa responsabilité.

		S-SOL	RDC	ETAGE	TOTAL QUANTITES	€ Euros	
n°	désignation	u	Q	Q	Q	Prix U.	Prix Total
	LOT 06 – MENUISERIES INTERIEURES BOIS – PHASE 02						
	BLOCS PORTES						
	Blocs-portes stratifiés pare-flamme 1/2 heure et d'affaiblissement acoustique 40 dB – 93 x 204	Pce	0,0	3,0	2,0	5,0	
	Blocs-portes stratifiés pare-flamme 1/2 heure et d'affaiblissement acoustique 40 dB – 93 x 204 – avec partie vitrée pour salle de sommeil	Pce	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Blocs-portes stratifiés pare-flamme 1/2 heure et d'affaiblissement acoustique 30 dB accès aux locaux divers – 93 x 204	Pce	0,0	4,0	4,0	8,0	
	Blocs-portes stratifiés pare-flamme 1/2 heure et d'affaiblissement acoustique 30 dB accès aux locaux divers – 93+43 x 204	Pce	0,0	1,0	0,0	1,0	
	Blocs-portes stratifié coupe-feu 1/2 heure sans exigence acoustique accès aux locaux à risques moyens – 93 x 204	Pce	1,0	2,0	1,0	4,0	
	Blocs-portes stratifié coupe-feu 1/2 heure sans exigence acoustique accès aux locaux à risques moyens – 93+43 x 204	Pce	1,0	1,0	0,0	2,0	
	Blocs-portes stratifié coupe-feu 1/2 heure sans exigence acoustique dans circulations asservis à la détection incendie et restant ouvert en fonctionnement normal – 93+93 x 204	Pce	0,0	1,0	1,0	2,0	
	Blocs-portes de recoupement va et vient asservis à la détection incendie et restant ouvert en fonctionnement normal – 93+93 x 204	Pce	0,0	1,0	1,0	2,0	
	FACADES ET TRAPPES						
	Fourniture et pose d'une façade à peindre pare-flamme 1/2 heure en panneaux MDF - de dimensions 1,00 x 2,10 m ht	Pce	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Trappes de visite à peindre PF 1/2 heure sur gaines techniques et caisson d'habillage	Pce	0,0	1,0	1,0	2,0	
	ENSEMBLES MENUISES						
	Ensembles menuisés en bois vitrés à lasurer coupe-feu 1/2 heure, conformes au plan du Maître d'Oeuvre						
	a) de dimensions 1,50 x 1,10 m ht CF ½ h et acoustique 40 dB	Pce	0,0	1,0	0,0	1,0	
	OUVRAGES DIVERS						
	Fourniture et pose de signalisation sur les portes	Pce	0,0	13,0	9,0	22,0	
	Fourniture et pose de tablettes intérieures en panneaux médium d'épaisseur 30 mm à vernir conformes au détail du Maître d'œuvre	ml	0,0	16,2	9,5	25,7	
	PANNEAU D'AFFICHAGE - DIM. 1.50 x 1,00m ht	Pce	0,0	1,0	0,0	1,0	
	AGENCEMENT						
	Placards menuisés livrés entièrement finis stratifiés et aménagés	ml	0,0	10,0	0,0	10,0	
	OPTION AGENCEMENT						
	Meuble patère et rangement chaussons	ml	0,0	9,0	10,0	19,0	PM
	TOTAL TRAVAUX 06 – MENUISERIES INTERIEURES BOIS – PHASE 02 H.T.						
	TOTAL TVA 20,00 %						
	TOTAL TRAVAUX 06 – MENUISERIES INTERIEURES BOIS – PHASE 02 T.T.C.						

En toutes lettres en Euros

Fait àle.....

L'entrepreneur